

Notat: Forhøjelse af boring til over terræn samt overdækning med godkendt kassette.

Det foreslås at etablere en forhøjelse og overdækning af boringen, så det undgås at der trænger overfladevand ind med den konsekvens, at boringen forurenes og evt. lukkes i en periode.

Projektet omfatter – udover forhøjelse af boringen – også støbning af betondæk i terrænhøjde. Inkl. diverse tilslutninger af el, varme i kabinet og levering af samtlige materialer.

Der er indhentet tilbud fra Sønderby Smedie, pålydende kr. 49.000 excl. moms.

Bemærkninger:

Der er i de seneste år sket forurening fra overfladevand i et stigende antal vandværker, som har måttet lukkes midlertidigt. Ligesom det har udløst omkostninger til udbedring af problemerne. Årsagen har ofte været de store nedbørsmængder, der – netop fordi de kommer på kort tid – ikke har kunnet sive hurtigt ned.

Vand siver ned hvor det er muligt. Og er boringen ikke hævet over overfladeniveau, har det så været dér, med forurening til følge.

Intet tyder på, at det er et overstået fænomen med de voldsomme regnskyl. Derfor kan det være rettidig omhu at hæve borerørene, inden vi også oplever en sådan forurening.

Det skal oplyses, at Sønderby Vandværk pt. er i gang med at få foretaget et sådant løft af borerørene.

Finansiering:

Med den aktuelle iværksættelse af nødforsyningsledning til Femø Vandværk i Nørreby, er vandværkets budget så stramt, at det ikke vil være hensigtsmæssigt at belaste yderligere med udgiften til forhøjelse af boringen indenfor det kommende år.

Der ses to alternativer:

- 1) At afvente med iværksættelse indtil 2016, eller
- 2) At opkræve et ekstraordinært éngangsbeløb på f.eks. 1.000 kr. og iværksætte snarest.

Ud fra princippet om rettidig omhu skal bestyrelsen anbefale alternativ 2.

For bestyrelsen

Stig V.S. Hansen